



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
ที่ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ที่ ๗/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
กลาง สังกัด วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|---------------|
| ๑. นายอานนท์ ทักษิณสิทธิ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางพิริลรัตน์ เกษมนวกุล | กรรมการ |
| ๓. นายกันทรกร นามโพธิ์ | กรรมการ |

ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดราคากลางเป็นไปตามระเบียบถูกต้องเรียบร้อย สอดคล้องตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงได้กำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐
เมตร ตำบลกุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ตามแบบ กรมทางหลวง,กรมโยธาธิการและสำนักงานรัตพัฒนา
ชนบท กำหนด ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) เพื่อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียด
ตามแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายอานนท์ ทักษิณสิทธิ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางพิริลรัตน์ เกษมนวกุล)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายกันทรกร นามโพธิ์)

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายพดิน พิริยะตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุชุมแสง ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประเภทงาน ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 60.00 ม. สูง 3.00 ม.จำนวน 2 ช่วง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง ฝ่าย มข.2527 คุ้มเคื่อ ม.9 บ.นาชุมแสง ต.กุชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมทางหลวง,กรมโยธาธิการและสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

แบบเลขที่ สผค.04005/1-8

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย นายกันทรกร นามโพธิ์

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	<u>ประเภทงาน</u>				เงื่อนไข
1	งานก่อสร้างอาคาร				เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....%
2	งานก่อสร้างทาง				เงินประกันผลงานหัก....0....%
3	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1,018,635.93	1.2764	1,300,186.90	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%
4	งานก่อสร้างชลประทาน				ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,300,186.90	
	ขอตั้งงบก่อสร้างเพียง			1,300,000.00	
ตัวอักษร		หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน			

เฉลี่ยตารางเมตรละ

บาท

ลงชื่อ.....ผู้ดำเนินการกองช่าง

(นายอานนท์ ทักษิณสิทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....หัวหน้าสำนักปลัด

(นางพิริรัตน์ เกษมนวกุล)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....นายช่างโยธา

(นายกันทรกร นามโพธิ์)

กรรมการ

ตารางรายละเอียดประมาณการ

ปร.4

ประมาณราคา ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 60.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ฝ่าย มข.2527 ห้วยเคื้อ ม.9 บ.นาชุมแสง ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง


แบบเลขที่ สผค.04005/1-8

ประมาณการโดย นายกัณฑรากร นามโพธิ์ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน		
	งานฐานราก,ค่อม้อ,คาน			-	-		-	-	
1	งานขุดดินฐานรากและถมดิน		ลบ.ม.	-	-		-	-	
2	งานลื่นคอนกรีต (1:3:5)	4.1	ลบ.ม.	1,724.30	7,069.63	391.00	1,603.10	8,672.73	
3	งานคอนกรีต ค3 (1:2:4)	39.7875	ลบ.ม.	1905.14	75,800.76	391.00	15,556.91	91,357.67	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	2.89425	ตัน	-	-	3,300.00	9,551.03	9,551.03	
	-เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.47405	ตัน	27,718.88	13,140.14		-	13,140.14	
	-เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.1392	ตัน	26,729.35	3,720.73	-	-	3,720.73	
	-เหล็ก DB Ø 20 มม.	0.741	ตัน	26,560.75	19,681.52	-	-	19,681.52	
	-เหล็ก DB Ø 25 มม.	1.54	ตัน	26,558.88	40,900.68	-	-	40,900.68	
	-ลวดผูกเหล็ก	72	กก.	31.66	2,279.52	-	-	2,279.52	
	-ค่าแรงไม้แบบและน้ำมันทาแบบ	250	ตร.ม.	245.20	61,299.81	133.00	33,250.00	94,549.81	
	-งานไม้แบบ ใช้ 3ครั้ง	83	ตร.ม.	622.00	51,626.00	-	-	51,626.00	
	งานพื้นสะพาน			-	-		-	-	
	งานคอนกรีต ค3 (1:2:4)	100.8	ลบ.ม.	1,905.14	192,038.11	391.00	39,412.80	231,450.91	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	9.43074	ตัน		-	3,300.00	31,121.44	31,121.44	
	-เหล็ก RB Ø 9 มม.	1.18254	ตัน	27,718.88	32,778.68	-	-	32,778.68	
	-เหล็ก DB Ø 12 มม.	1.3392	ตัน	26,729.35	35,795.95	-	-	35,795.95	
	-เหล็ก DB Ø 25 มม.	6.909	ตัน	26,558.88	183,495.30	-	-	183,495.30	
	-ลวดผูกเหล็ก	236	กก.	31.66	7,464.43	-	-	7,464.43	
	-ค่าแรงไม้แบบและน้ำมันทาแบบ	210	ตร.ม.			133.00	27,930.00	27,930.00	
	-งานไม้แบบ ใช้ 3ครั้ง	70	ตร.ม.	622.00	43,540.00	-	-	43,540.00	
					-	-	-	-	
	งานเสาราวสะพาน			72.00	-	-	-	-	
	งานคอนกรีต ค3 (1:2:4)	1.44	ลบ.ม.	1,905.14	2,743.40	99.00	142.56	2,885.96	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1.74084	ตัน		-	3,300.00	5,744.77	5,744.77	
	-เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.35928	ตัน	29312.15	10,531.27		-	10,531.27	
	-เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.64656	ตัน	26,729.35	17,282.13		-	17,282.13	

-เหล็ก DB Ø 25 มม.	0.735	ตัน	26,558.88	19,520.78		-	19,520.78	
-ลวดผูกเหล็ก	25	กก.	31.66	791.50		-	791.50	
-ค่าแรงไม้แบบและน้ำมันทาแบบ	38	ตร.ม.		-	133	5,054.00	5,054.00	
-งานไม้แบบ ใช้ 3 ครั้ง	12	ตร.ม.	622	7,464.00		-	7,464.00	
งานกำแพงกันดินและหูช้าง			25.00	-	-	-	-	
งานคอนกรีต ค3 (1:2:4)		ลบ.ม.	1,905.14	-	99.00	-	-	
งานเหล็กเสริมคอนกรีต		ตัน		-	3,300.00	-	-	
-เหล็ก RB Ø9 มม.		ตัน	27,718.88	-		-	-	
-เหล็ก DB Ø 12 มม.		ตัน	26,729.35	-		-	-	
-ลวดผูกเหล็ก		กก.	31.66	-		-	-	
-ค่าแรงไม้แบบและน้ำมันทาแบบ		ตร.ม.		-	133	-	-	
-งานไม้แบบ ใช้ 3 ครั้ง		ตร.ม.	622	-		-	-	
งานเปิดเตลิด				-		-	-	
-ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 2"	20	ท่อน	982	19,640.00		-	19,640.00	
-กระดาดชานอ้อย	3	แผ่น	180	540.00		-	540.00	
-ยางแอสฟัลท์	5	ลิตร	25	125.00		-	125.00	
งานดินถมคอสะพาน		ลบ.ม.		-		-	-	
							-	
ค่าวัสดุ+ค่าแรง							1,018,636	

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายอานนท์ ทักษิณสิทธิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........หัวหน้าสำนักปลัด
(นางพิรัดณี เกษมนวกุล)
กรรมการ

(ลงชื่อ)..........นายช่างโยธา
(นายกันทรกร นามโพธิ์)
กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน สะพาน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สูง ๓ เมตร ตามแบบ
อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๓ -
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอานนท์ ทักษิณสิทธิ์
 - ๗.๒ นางพิรลรัตน์ เกษมนวกุล
 - ๗.๓ นายกันทรารกร นามโพธิ์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ใบปริมาณงาน

ประมาณราคา ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 60.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ฝ่าย มข.2527 วิทยาลัย ม.9 บ.นาชุมแสง ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน		
	งานฐานราก,ตอม่อ,คาน								
1	งานขุดดินฐานรากและถมดิน		ลบ.ม.						
2	งานถินคอนกรีต (1:3:5)	4.1	ลบ.ม.						
3	งานคอนกรีต ค3 (1:2:4)	39.7875	ลบ.ม.						
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	2.89425	ตัน						
	-เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.47405	ตัน						
	-เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.1392	ตัน						
	-เหล็ก DB Ø 20 มม.	0.741	ตัน						
	-เหล็ก DB Ø 25 มม.	1.54	ตัน						
	-ลวดผูกเหล็ก	72	กก.						
	-ค่าแรง ไม้แบบและน้ำมันทาแบบ	250	ตร.ม.						
	-งาน ไม้แบบ ใช้ 3 ครั้ง	83	ตร.ม.						
	งานพื้นสะพาน								
	งานคอนกรีต ค3 (1:2:4)	100.8	ลบ.ม.						
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	9.43074	ตัน						
	-เหล็ก RB Ø 9 มม.	1.18254	ตัน						
	-เหล็ก DB Ø 12 มม.	1.3392	ตัน						
	-เหล็ก DB Ø 25 มม.	6.909	ตัน						
	-ลวดผูกเหล็ก	236	กก.						
	-ค่าแรง ไม้แบบและน้ำมันทาแบบ	210	ตร.ม.						
	-งาน ไม้แบบ ใช้ 3 ครั้ง	70	ตร.ม.						
	งานเสาขาวสะพาน								
	งานคอนกรีต ค3 (1:2:4)	1.44	ลบ.ม.						
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1.74084	ตัน						
	-เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.35928	ตัน						
	-เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.64656	ตัน						

-เหล็ก DB Ø 25 มม.	0.735	ตัน						
-ลวดผูกเหล็ก	25	กก.						
-ค่าแรงไม้แบบและน้ำมันทาแบบ	38	ตร.ม.						
-งานไม้แบบ ใช้ 3 ครั้ง	12	ตร.ม.						
งานกำแพงกันดินและหูช้าง								
งานคอนกรีต คว (1:2:4)		ลบ.ม.						
งานเหล็กเสริมคอนกรีต		ตัน						
-เหล็ก RB Ø9 มม.		ตัน						
-เหล็ก DB Ø 12 มม.		ตัน						
-ลวดผูกเหล็ก		กก.						
-ค่าแรงไม้แบบและน้ำมันทาแบบ		ตร.ม.						
-งานไม้แบบ ใช้ 3 ครั้ง		ตร.ม.						
งานเปิดเดือย								
-ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 2"	20	ท่อน						
-กระดาดชานอ้อย	3	แผ่น						
-ยางแอสฟัลท์	5	ลิตร						
งานดินถมกอสะพาน		ลบ.ม.						
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง								
ค่าดำเนินการ+ภาษี+กำไร								
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								
ขอเสนอราคาเพียง	(ตัวเลข)							
	(ตัวหนังสือ)							

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา
 (.....)
 ตำแหน่ง.....